

KOSZTORYS INWESTORSKI /ŚLEPY/

Na wykonanie remontu drogi wewnętrznej dojazdowej na działkach nr: 308/95,
308/83, 308/55 w m Kunów

Lp.	Numer S.S.T	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE- Kod CPV 45100000-8					
1.1	01.02.04	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni bitumicznej	m2	667,00		
1.2	01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej, z odwozem urobku do 3 km	mb	10,00		
1.3	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej z odwozem materiału na odl do 3km	m2	10,00		
1.4	01.02.04	Rozbiórka odcinka ścieku z korytek betonowych	mb	12		
	Razem przygotowawcze:					
2.	REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH - Kod CPV 45233280-5					
2.1	03.02.02	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	8		
2.2	03.02.02	Regulacja wysokości kratek ściekowych	szt.	2		
	Razem regulacje:					
3.	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - Kod CPV 45233220-7					
3.1	04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie zamulonej naw. Bitumicznej z namułu z odwozem ziemi.	m2	1139,00		
	Razem nawierzchnie:					
4.	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - Kod CPV 45233220-7					
4.1	05.03.05a	Wykonanie w-wy wyrównawczej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 w il. 25-150kg/m2, m2 1139	m2	100,00		
4.2	05.03.05c	Wykonanie w-wy ścieralnej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 gr. 4 cm po zagęszczeniu	m2	1190,00		
	Razem nawierzchnie:					
5.	ELEMENTY ULIC NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-0					
5.1	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu B- 10, z oporem na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm 15x30x 100cm	mb	6,00		
	Razem nawierzchnia:					
6.	ROBOTY ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45232452-5					
6.1	06.01.01	Ułożenie ścieku z korytek typu „GARRA” na ławie z kruszywa i podsypce cementowo - piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową	mb	6		
6.2	06.01.03 plus karta katalogu	Ułożenie ścieku odwodnienia liniowego z włókna szklanego w klasie C-400, światło przepływu 200mm na wjazdach i ciągu drogi z włączeniem do kratki ściekowej.	mb	33,00		

TI ZP / 10

	Razem odwadniające:	
	Razem:	
	Podatek VAT ...22%...	
	Ogółem:	

Słownie zł:

Zastosowano poziom cen w oparciu o średnie ceny regionalne
na bazie umów zawartych w II półroczu 2009r.,

Sporządził: