

Zadanie: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKA

Obiekt: DROGA GMINNA

1 DROGA**(SST D-01.00.00)**

:

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY (Po korekcie)

Lp.	Numer specyfikacji	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	cena za jednostkę [zł]	cena ogółem [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1 DROGA DOJAZDOWA W km 0+0 – 0+720 .99 ŁĄCZNIK W KM 0+000-km0+196.85 W MIEJSCOWOŚCI RUDKA						
1.1. Roboty przygotowawcze						
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 10cm-wg zestawienia w projekcie pow. 5883.9 m ² / przyjęto 5884m ² -poz.1	M2	5884.0		
1.1		Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 46-55	szt	4		
1.2		Przestawienie ogrodzeń (rozbiórka i odtworzenie) : - betonowych na cokole - z siatki /z siatki w kątownikach – na cokole, - drewnianych	mb	35,00 72,00 50,00		
Razem część 1.1:						
1.2. Roboty ziemne.						
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów (Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW (100KM), kat. gruntu III –IV / wg danych w proj. / (z ilości wykopów 2729m ³ do wył. na odkład 2484. 2m ³ . zaś do wykorzystania na zasypy 244.8m ³)- poz.2	M3	2729.0		
3	D-02.01.01	Załadunek na samoch. gruntu z wykopów do wywózki na odkład – roboty ziemne wyk. Kop. z transp. urobku samoch. samo wył. na odl. do 1 km / doc. na 5 km / -koparki przed. o poj. łyżki 0.60m ³ z wyład., kat gruntu III-IV-poz.3	M3	2484.2		
4	D-02.01.01	Nakłady uzup. do tablic- dopłata za przewóz samoch. samo wył.za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km do 5 km po drogach utwardzonych , kat. Gruntu III – IV [S=4]-poz./4	M3	2484.2		
5	D-02.01.01	Wykonanie nasypów Σ(poz.5,6)	M3	244.8		
Razem część 1.2:						
1.3 Odwołanie korpusu drogowego – przepusty D : 600mm I D;400mm						
6	D-03.01.01	Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego przepustu rurowego żelbetowego z elementów prefabrykowanych Ø 60 Σ(poz.7)	m	13.5		
7	D-03.01.01	Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego przepustu rurowego żelbetowego z elementów prefabrykowanych Ø 60 Σ(poz.9)	m	11.5		
8	D-03.01.01	Wykonanie murków czołowych dla przepustów rurowych Σ(poz.8,10)	szt	4.0		
Razem część 1.3:						
1.4. Wykonanie podbudowy jezdni drogi dojazdowej oraz łącznika						
9	D-04.01.01	Wykonywane koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem Σ(poz.11-15)	m ²	4205.0		
10	D-04.02.02	Podsypka piaskowa zawęsz. mechanicznie gr. Warstwy po zagęszczeniu / docelowo 11cm / - Σ(poz.16-17)	M2	3861.0		
11	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa natural. o gr. 15 cm po zawęsz. , domieszki ulepszczone – krusz. łamane 18% - Σ(poz.18)	M2	3905.3		
12	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. półciście 0/25mm, gr. w-wy po zawęsz. 15cm- Σ(poz.19-20)	M2	3903.0		

13	D-04.03.01	Czyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej – Σ (poz.21-22)	M2	3903.0		
Razem część 1.4:						
1.5. wykonanie podbudowy dla części pieszo – jezdnej drogi dojazdowej oraz łącznika						
14	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm/docelowo 30 cm/, grunt kat. I-IV/ wg. Zest. w proj./ Σ (poz.23-27)	M2	1254.0		
15	D-04.02.01	Podsypka piaskowa zawiesz. mechanicznie gr. Warstwy po zagęszczeniu / docelowo 11cm / - Σ (poz.28-29)	M2	885,00		
16	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa natural. o gr. 18 cm po zawiesz. , domieszki ulepsz.– krusz. łamane 18% - Σ (poz.30-31)	M2	885,00		
Razem część 1.5:						
1.6. Budowa nawierzchni jazdy drogi dojazdowej oraz łącznika						
17	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego ścisłego o/16 mm , warstwa ścieralna o gr. 5 cm / docelowo gr. W-wy 5cm/ po zagęszczeniu Σ (poz.32-33)	m ²	3892.0		
Razem część 1.6:						
1.7. Budowa nawierzchni jezdni części pieszo – jezdnej dróg dojazdowej oraz łącznika						
18	D-05.03.23	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr 8cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm z wykonaniem podsypki Σ (poz.34)	m ²	918.0		
Razem część 1.7:						
1.8 Roboty wykończeniowe – plantowanie i humusowanie						
19	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu Σ (poz.35)	m ²	2452.0		
20	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem Σ (poz.36-37)	m ²	2070.0		
Razem części :1.8						
1.9 Elementy ulic – krawężniki , ścieki , wjazdy bramowe						
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem Σ (poz.38-40)	m	1548.0		
22	D-08.01.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o sze. 60 Σ (poz.41)	mb	857,00		
23	D-08.01.01	Ułożenie ścieków ulicznych z kostki kamiennej brukowej rzędowej na zjazdach Σ (poz.42)	m	30.20		
24	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 12/25 wtopionych Σ (poz.43)	m	372,00		
25	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki betonowej Σ (poz.44-47)	m ²	190,50		
26	D-08.01.01	Ułożenie ścieków międzyjezdniowych z dwóch rzędów kostki betonowej 0 Σ (poz.48)	m	666,90		
27	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni wjazdów z tłucznia Σ (poz.49-50)	m ²	124,20		
28		Inwentaryzacja powykonawcza /obsługa geodezyjna /3 egz./	kpl	1		
RAZEM CZĘŚĆ 1.9:						
1.10 Oznakowanie						
29.		Montaż pionowych znaków drogowych odblaskowych D1-4 szt,A7-2 szt, ogr. prędk. 4 szt ze słupkami	kpl	10		
30		Wykonanie oznakowania poziomego(80m+75m)	mb	155,00		
RAZEM CZĘŚĆ 1.10:						

RAZEM : PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

.....

VAT ;

.....

RAZEM brutto :

.....