

Lp.	Numer specyfikacji	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	cena za jednostkę [zł]	cena ogółem [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1. (CPV-45200000-9) Kanalizacja deszczowa						
1.1. Budowa kolektora Nr.1 z zabudową studzienek i osadnika (wg rys.2)						
1	SST D.03.03.01	Roboty ziemne mechaniczne , umocnienie ścian wykopów –wykopy, dokopy z odwozem/ transportem urobku na odległość do 5 km (Σ poz.(1-5+ 15-16))	m ³	338,48		
2	SST D.03.03.01	Montaż kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCV 315x9,2 typu ciężkiego SDR 34 z zasypką na podsypce z podłoża piaskowego gr 10 cm z zagęszczeniem, obsypką 0,3 m z próbą szczelności (Σ poz. 6-8+ poz. 12-14)	mb	145,15		
3.	SST D.03.03.01	Montaż studni rewizyjnych na kanale PCV z kręgów żelbetowych izolowanych o śr. 1000 - gł do 3 m z włazem ciężkim , pokrywa (Σ poz.(9-10) studzienki Sd22,21,20,Sd6,5 Sd3-Sd1)(wg rys.2) st.Sd1-Sd6 sr.gleb. =1.97m	szt.	6		
4.	SST	Dostawa i zabudowa osadników z kręgów D:2000 mm w gotowym wykopie , głębokość studni 2m /Osadnik OS-1, wg rys.1 i 2 - poz.11	Szt.	1		
Razem: Kanalizacja deszczowa –budowa kolektora Nr1 Σ poz.(1-4)						
1.2. Budowa kolektor Nr 2 z zabudową studzienek i osadnika (wg rys. 3)						
5	SST	Roboty ziemne mechaniczne ręczne , umocnienie ścian wykopów –wykopy, dokopy z odwozem/ transportem urobku na odległość do 5 km (Σ poz.(17-21+ 31-32))	m ³	384,36		
6	SST	Montaż kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCV 315x9,2 typu ciężkiego SDR 34 na podsypce z podłoża piaskowego gr 10 cm, obsypka 0,3, z zagęszczeniem, z próbą szczelności (Σ poz. 22-24+28-30)	mb	165,15		
7	SST	Montaż studni rewizyjnych na kanale PCV z kręgów żelbetowych izolowanych o śr. 1000 - gł do 3 m z włazem ciężkim , pokrywa (Σ poz.(25-26) studzienki (Sd7, Sd8,Sd9 Sd 11 Sd 12 Sd 13 Sd 14 Sd10 (wg rys.3) 6 sr.gleb. =1,74m	Szt.	8		
8	SST	Dostawa i zabudowa osadników z kręgów D:2000 mm w gotowym wykopie , głębokość studni 2m /Osadnik OS-2, wg rys.1 i 3 (poz.27)	Szt.	1		
Razem: Kanalizacja deszczowa –budowa kolektora Nr 2 Σpoz.(5-8)						

	1.3 Budowa kolektora Nr 3 z zabudową studzienek i osadnika (wg rys. 4)					
9.	SST D.03.03.01	Roboty ziemne mechaniczne , umocnienie ścian wykopów –wykopy, dokopy z odwozem/ transportem urobku na odległość do 5 km (Σ poz.(33-37+47-48))	m ³	139,20		
10.	SST D.03.03.01	Montaż kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCV 315x9,2 typu ciężkiego SDR 34 na podsypce z podłoża piaskowego gr 10 cm, obsypka 0,3, z zagęszczeniem, z próbą szczelności Σ poz. 38-40;44-46)	mb	63,05		
11.	SST D.03.03.01	Montaż studni rewizyjnych na kanale PCV z kręgów żelbetonowych izolowanych o śr. 1000 - gł do 3 m z włazem ciężkim , pokrywa Σ poz.(41,42) studzienki (Sd15, Sd16,Sd17)(wg rys.3) 6 sr .gleb. =1,74m	m ³	3.0		
12	SST D.03.03.01	Dostawa i zabudowa osadników z kręgów D:2000 mm w gotowym wykopie , głębokość studni 2m /Osadnik OS-3, wg rys.1 i 4 poz. 43	Szt.	1		
Razem: Kanalizacja deszczowa –kolektor Nr 3 (Σ poz. 9-12)						
	1.4 Zabudowa wpustów (Kratek ściekowych) ulicznych i przykanalików					
13	SST D.03.03.01	Roboty ziemne mechaniczne ręczne , umocnienie ścian wykopów –wykopy, dokopy z odwozem/ transportem urobku na odległość do 5 km Σ poz.(49-51,58-59))	m ³	145		
14	SST D.03.03.01	Budowa przykanalików z wykonaniem prób szczelności –rury z PCV 160x4.7mm, kielichowe /wg tabeli nr 1 Zestawienie przyłączy kartek ściekowych w prój.\ Dł. +47m Σ poz.(52-54; 56-57)	mb	47.0		
15	SST D.03.03.01	Montaż studzienek ściekowych/kratki/z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem z syfonem /wg rys. 1/Kr1-Kr20/) poz. 55	szt.	20		
Razem: Kanalizacja deszczowa –kolektor Nr 3 (Σ poz. 9-12)						

RAZEM : KANALIZACJA DESZCZOWA Σpoz.(1.1-1.4).....

VAT ;

RAZEM brutto :