



Oznaczenie sprawy: TI.ZP.2.2013

Kunów, dnia 06.02.2013 r.

WYJAŚNIENIE nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 24439 – 2013 z dnia 15.02.2013 r.*

Zamieszczono na stronie internetowej: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1.

W projekcie jest za mało na temat wentylatora osiowego, dlatego niemożliwa jest prawidłowa wycena. Proszę o więcej informacji oraz podanie liczby wentylatorów.

Odp.1.

Wentylatory wyciągowe osiowe zainstalowane będą tylko w pomieszczeniach WC przy toaletach - pomieszczenia nr 6,7 i 8 o mocy > 30W max wydajność 0.023-0.06 m3/s. Wentylatory winne być sprzężone z oświetleniem - 3 kpl.

Pyt. 2.

W projekcie jest za mało informacji na temat kurtyn, dlatego niemożliwa jest prawidłowa wycena. Proszę o więcej informacji.

Odp. 2.

Kurtyny powietrzne „ciepłe” o mocy grzewczej 1.5/3 kW , szerokość 1 - 1,2 m, max przepływ powietrza 212 m3/h , zamontowany na wys. 2.3 m - 3 kpl.

Pyt. 3.

W projekcie jest za mało informacji na temat suszarek do rąk, dlatego niemożliwa jest prawidłowa wycena. Proszę o więcej informacji.

Odp. 3.

Suszarki do rąk przewidziano w pomieszczeniach 6, 7 i 8; suszarki typowe bezdotykowe dla pomieszczeń łazienkowych publicznych, chodzi jedynie o moc grzewczą, należy je zamontować przy umywalkach sztuk 3. Chodzi o dobór właściwej mocy grzewczej.

Pyt. 4.

W projekcie przewidzianych jest 11 grzejników, natomiast w przedmiarze jest 10. Proszę o sprostowanie.

Odp. 4.

W kosztorysie ofertowym PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KUNOWIE – UL. KOŚCIUSZKI – 1. PLAC TARGOWY – BUDYNEK I WIATA ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – załącznik Nr 10.3 – w poz. 18 skorygowano ilość grzejników do prawidłowej ilości - 11 szt.