

/Pieczęć Oferenta/

**KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/
NAPRAWA ODWODNIENIA NA DRODZE GMINNEJ
BUKOWIE - KOZIANKA W GMINIE KUNÓW**

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe - Kod CPV 45 11 27 40					
1.1	01.02.04	Rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod ściek : masa mineralno-asfaltowej gr. 11cm, podbudowa z mieszanki kamiennej stabilizowanej mech. gr. ok. 23cm, podbudowa ze szlaki wielkopiecowej, z odcięciem piłą i w -wa odsączająca, odwóz urobku poza miejsce robót /5x0,65/.	m2	3,25		
Razem roboty przygotowawcze :						
2.	Roboty ziemne - Kod CPV 45 10 00 00-8					
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łózki 0.25 m ³ w gr. kat. III - IV, transport urobku do 1km,odtworzenie zamulonych rowów, gł. kopana 0,2-0,6m /33x0,6x0,4/	m3	7,92		
Razem roboty ziemne:						
3.	Odwodnienie - Kod CPV 45 23 00 00-8					
3.1	06.01.03.	Ułożenie ścieku na dnie rowu i odpływie z odwodnienia liniowego, z korytek betonowych trapezowych typu "Garra" na podsypce cem. piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /26+2,5+2,5/.	mb	31,0		
3.2	11.01.01	Wykonanie w poprzek nawierzchni odcinka odwodnienia liniowego z koryt polimerobetonowych, z rusztem żeliwnym klasa D - 400 światło przepływu 200x350 mm	mb	7,0		
3.3	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie pobocza i skarpy pomiędzy naw. i korytkiem betonowym materiałem kamiennym. śr. gr. 7cm. po zagęszczeniu./28x0,2/	m3	0.39		
Razem odwodnienie:						
Razem :						
Podatek VAT						
Ogółem:						

Słownie zł.:

/podpis i pieczęć Oferenta/