

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI JANI-KUNÓW SANITARNEJ - ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZE-
POMPOWNI ŚCIEKÓW
ADRES INWESTYCJI : CPV45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
INWESTOR : GMINA KUNÓW
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 45B, 27-415 KUNÓW
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Piwowar
DATA OPRACOWANIA : 2015-11-30

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

GEOKART-INTERNATIONAL
Spółka z o.o.
35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 4A

INWESTOR :

Data opracowania
2015-11-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Krotność = 0.32 17+10	m ³ m ³	 27.000	27.000
				RAZEM	27.000
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III Krotność = 0.28 17+10	m ³ m ³	 27.000	27.000
				RAZEM	27.000
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 27*2	m m	 54.000	54.000
				RAZEM	54.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura osłonowa do kabli DVK 75, średnica zew. 75 mm, wew. 63 mm 3	m m	 3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura osłonowa do kabli SRS 75, średnica zew. 75 mm, wew. 66 mm 20	m m	 20.000	20.000
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 10*20	m m	 200.000	200.000
				RAZEM	200.000
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 6 20	m m	 20.000	20.000
				RAZEM	20.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x10,0 22	m m	 22.000	22.000
				RAZEM	22.000
9	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x6,0 29	m m	 29.000	29.000
				RAZEM	29.000
10	KNNR 5 0403-02	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie wylewanym na mokro - montaż sterownicy (dostawa sterownicy wraz z pompownią) 9	szt. szt.	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000
11	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 2 9	szt. szt.	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 9	odc. odc.	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 9	prób. prób.	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 9	szt. szt.	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000
15		Konfiguracja i uruchomienie istniejącego systemu monitoringu 9	kpl kpl	 9.000	9.000
				RAZEM	9.000