

OBIEKT: Temat/Zadanie: Zadanie 1: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH-DOJAZDOWYCH
W MIEJSCOWOŚCI BOKSYCKA I MIEJSCOWOŚCI RUDKA

Obiekt: OSWIETLENIE DROGI

Kody robot wg CPV: 45230000-8 - Roboty budowl. w zakr. budowy linii komunik. i elektroenerget.

Nr robot wg SST: E.00.01

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot opracowano metoda kalkul. szczegółowej na podst. danych Projektanta i dokum. proj. zgodnie z Rozp. MI z 2.09.2004r. Przyjęto wykonywanie robot w warunkach normalnych.

W nawiasach podano kody robot wg Wspólnego Słownika Zamówień Unii Europejskiej (kody CPV) oraz nr wg SST.

Program LEONARDO wersja 2.10
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK 2000

W-U. Kosztorys uproszczony w/g CEN
za okresy: R-0, M-0, S-0, T-0

wyk. dn.: 2010.06.10 str. 1

LP. | PODST. NAKŁ. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOT | JM | ILOSC | CENA JEDN. | WARTOSC [zł] |

1. (E.00.01) OSWIETLENIE DROGI
1.1. BUDOWA ODCINKA "A" /wg rys.3/

1	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mechaniczne wraz z ręcznym zasypywaniem dla słupów oświetl. - wykopy przy użyciu koparki przedsiębiornej, gł. wykopu do 2.5m, kat. gruntu III /wg rys.3/ szt.6				
		1 m3 gruntu		7.32		
2	KNR 5-10 0709-08	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych typu E-10.5/4.3 o masie do 1100 kg w gruncie kategorii III-IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu				
		1 szt		2.0		
3	KNR 5-10 0709-06	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych ZN-10 o masie do 890 kg w gruncie kategorii IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu /wg dok. proj. rys.3/				
		1 szt		4.0		
4	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik dł. ~1.5m, kat. 10st.				
		1 szt		6.0		
5	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów YKY 3x2,5mm ² w wysięgnik na rurze				
		1 m /1 przewodu		40.0		
6	KNR 5-10 1005-06	Montaż opraw typu OUSb-150W do lamp na zamontowanym wysięgniku				
		1 szt		6.0		
7	KNR 00-05 0905-01	Brak opisu katalogu Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² /wg rys.3/				
		1 km		0.18		
8	KNR 5-06 0406-07	Instalowanie pudełka dla ograniczników przepięcia na słupie z betonu /p. anal./				
		1 szt		1.0		

LP.	PODST.NAKL.	WYSZCZEGOLNIENIE	ROBOT	JM	ILOSC	CENA JEDN.	WARTOSC [zł]
9	KNW 00-05 1408-01 /p.anal./	Brak opisu katalogu Montaż ograniczników przepięć 2xSE-30.150 - wg proj.rys.3		1 szt	2.0		
RAZEM CZESC 1.1							
1. 2. BUDOWA ODCINKA "B" /wg rys.2/							
10	KNR 4-03 0610-01	Wymiana starych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach na nowe typu OUSb 150W /wymiana opraw oświetl.zewn. na słupach nr 8 i 9/- wg rys.2 /p.anal./		1 kpl	2.0		
11	KNR 5-10 1001-02	Demontaż skrzynki SON ze słupa nr 11 do przeniesienia docelowo na słup nr 7 /istniejąca skrzynka SON/-p.anal., kalk.indyw. [R=0.7;M=0;S=0.7]		1 szt	1.0		
12	KNR 5-10 1001-02	Montaż skrzynek SON z wierceniem otworów - istniejąca skrzynka SON przeniesiona ze słupa nr 11 na słup nr 7 /rys.2/		1 szt	1.0		
13	KNR 5-06 0406-07	[R=0.955] Instalowanie pudełka dla ograniczników przepięć na słupie z betonu /p.anal./		1 szt	1.0		
14	KNW 00-05 1408-01 /p.anal./	Brak opisu katalogu Montaż ograniczników przepięć 2xSE-30.150 - wg proj.rys.2 2xSE.30.150 na słupie istn.nr 7 + 2xSE.30.150 na słupie nowoproj. na dzialce nr 212		1 szt	4.0		
15	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mechaniczne wraz z ręcznym zasypaniem dla słupów oświetl. - wykopy przy użyciu koparki przedsiębiornej, gł.wykopu do 2.5m, kat.gruntu III /wg rys.2/ szt.7, obj.~8.54m3		1 m3 gruntu	8.54		
16	KNR 5-10 0709-08	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych typu E-10.5/4.3 o masie do 1100 kg w gruncie kategorii III-IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu /wg rys.2/		1 szt	3.0		
17	KNR 5-10 0709-06	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych ZN-10 o masie do 890 kg w gruncie kategorii IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu - wg rys.2		1 szt	4.0		
18	KNW 00-05 0905-01	Brak opisu katalogu Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2 /wg rys.2/		1 km	0.21		
19	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik o ciężarze do 30 kg dł.~1.5m, kat ~10st.		1 szt	7.0		
20	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów YKY 3x2.5mm2 w wysięgnik na rurze		1 m /1 przewodu	44.0		

LP.	PODST.NAKL.	WYSZCZEGOLNIENIE	ROBOT	JM	ILOSC	CENA JEDN.	WARTOSC [zł]
21	KNR 5-10 1005-06	Montaz opraw typu OUSb-150W do lamp na zamontowanym wysiegniku		1 szt	7.0		
R A Z E M C Z E S C 1. 2							
1. 3. BUDOWA ODCINKA "C /wg rys.2/							
22	KNR 5-10 0709-08	Demontaz istn. slupow o masie do 1100kg w gruncie kat.IV /kalk.indyw..p.anal./ -/kolizje z droga/ Slupy nr 31; 30, 28 /slup nr 28 do przestawienia, slup 30 i 31 do demontazu/- wg rys.2 [R=0.7;M=0;S=0.7]		1 szt	3.0		
23	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mechaniczne wraz z recznym zasypaniem dla slupow oswietl. - wykopy przy uzyciu koparki przedsiebiernej, gl.wykopu do 2.5m,kat.gruntu III /wg rys.2/ szt.7, obj.~8.54m3		1 m3 gruntu	8.54		
24	KNR 5-10 0709-08	Mechaniczne stawianie slupow oswietleniowych nowych typu E-10.5/4.3 o masie do 1100kg w gruncie kategorii III-IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu /wg rys.2/		1 szt	2.0		
25	KNR 5-10 0709-08	Mechaniczne stawianie slupa oswietleniowego istniejacego uprzednio zdemontowanego w projektowanym nowym miejscu w gruncie kategorii IV z wypionowaniem i ubiciem gruntu (nowa plyta bet.ustoj.) /wg rys.2/ Slup istn.nr 28 wg rys.2		1 szt	1.0		
26	KNR 5-10 0709-02	Mechaniczne stawianie slupow stal. oswietleniowych "Antares P60/8" w gruncie kategorii IV /slupy nowe/		1 szt	4.0		
27	KNR 5-10 1002-02	Montaz wysiegnikow rurowych na slupie,wysiegnik o ciezarze do 30 kg dl.~1.5m, kat ~10st.		1 szt	7.0		
28	KNR 5-10 1004-01	Wciaganie przewodow YKY 3x2.5mm2 z udzialem podnosnika samochodowego w slup dl.~80m		1 m /1 przewodu	80.0		
29	KNR 5-10 1004-03	Wciaganie przewodow YKY 3x2.5mm2 w wysiegnik na rurze szt.7 dl.~44m		1 m /1 przewodu	44.0		
30	KNN 00-05 0905-01	Brak opisu katalogu Przewieszenie na przestawione slupy przewodow izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych /przewody istniejace/ o przekroju do 2x25 mm2 /wg rys.2/ /dl.wg proj.~200m/ -kalk.ind..p.anal.		1 km	0.2		
31	KNR 5-10 1005-06	Montaz opraw typu OUSb-150W do lamp na zamontowanym wysiegniku		1 szt	7.0		
32	KNR 2-01 0702-12	Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami przedsiebiernymi,szer.dna rowu do 0.4m,gl.rowu do 0.8m,kat.gruntu III-IV		1 m	140.0		

LP.	PODST.NAKL.	WYSZCZEGOLNIENIE	ROBOT	JM	ILOSC	CENA JEDN.	WARTOSC [zł]
33	KNR 5-10 0103-02	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych YKY 5x10mm ² o masie do 1kg/m /wg rys.2.wg zest.mat.w proj.opis-pkt.8/	1 m	190.0			
34	KNR 5-10 0303-02	Układanie w wykopie rur ochronnych "Arot" 110 DVK /wg rys.2/ d1.=7+8+8=23m	1 m	23.0			
35	KNR 2-01 0704-32	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli.szer.dna wykopu do 0.4m.gl.rowu do 0.8m.kat.gruntu III	1 m	140.0			
36	KNR 5-06 [R=0.955] 0406-07	Instalowanie pudełka dla ograniczników przepięć na słupie z betonu /p.anal./	1 szt	1.0			
37	KNW 00-05 1408-01	Brak opisu katalogu Montaż ograniczników przepięć 2xSE-30.150 - wg proj.rys.2 /p.anal./	1 szt	2.0			
RAZEM CZESC 1.3							
1. 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE I POMIAROWE ORAZ UZIOMY /wg rys.2, 3)							
38	KSNR 5 0101-01	Dostawa i montaż złącz kablowych typu IZK-2 (dostawa i montaż złączy kablowych dla odc. A,B i C) /p.anal./	1 kpl	20.0			
39	KNR 5-10 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 0803-03	Montaż bezpieczników nadmiar.-prąd.BiWts-6A /p.anal./	1 kpl	20.0			
40	KNW 00-05 0605-05	Brak opisu katalogu Montaż uziomów - płaskownik Fe/Zn 4x30mm, kat.gruntu III /wg zest.materiałów podst.w proj.pkt.8/	1 m	60.0			
41	KNR 5-15 [R=0.955] 0402-07	Uziom słupów krańcowych	1 m	18.0			
42	KNR 2-25 0619-03	Budowa uziomów powierzchniowych - drut Fe/Zn d:8mm ułożony wzdłuż proj.kabla YKY 5x10mm /rys.2/	1 m	136.0			
43	KNR 5-14 0514-01	Montaż listwy zaciskowej słupowej /wg zest.w proj./	1 szt	18.0			
44	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1 pomiar	3.0			
45	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	1 przewód	3.0			
46	KNR 4-03 1205-01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego	1 pomiar	3.0			

