



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Oznaczenie sprawy: TI.ZP.1.2013

Kunów, dnia 14.02.2013 r.

ZAWIADOMIENIE nr 6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietulisko Duże

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 46936 – 2013 z dnia 04.02.2013 r.*

Zamieszczono na stronie internetowej: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1.:

Skoro za zapisem pkt XIV .1 SIWZ Wykonawca ma przedstawić przed podpisaniem umowy kopię uprawnień osoby sprawującej nadzór archeologiczny nad przymiotowym zamówieniem, prosimy o jednoznaczne wskazanie kto ponosi koszty ścisłego nadzoru archeologicznego Wykonawca czy zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zamawiający.

Odp.:

Zgodnie z zapisami SIWZ nadzór archeologiczny winien zapewnić Wykonawca i koszty nadzoru archeologicznego należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.

Pyt. 2

Kto poniesie koszty ewentualnych badań ratowniczych

Odp.

W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia nadzoru w zakresie ratowniczych badań wykopaliskowych dodatkowy nadzór archeologiczny sfinansuje Zamawiający .

Pyt.3.:

W opisie technicznym system sterowania jest określony jako GSM - Sygnalizacja podstawowych parametrów, natomiast w pkt. 7.31 kosztorysu ofertowego jest mowa o monitoringu i wizualizacji – GPRS. Co należy przyjąć do wyceny?

Pyt. 4.:

Czy Zamawiający posiada istniejący system monitoringu i wizualizacji pracy pompowni. Jeżeli tak to prosimy o podanie jaki to jest system i pod czym nadzorem. Czy jest możliwość rozszerzenia tego systemu i ile kosztuje jedno wpięcie.

Odp. na pyt 3 i 4:

Istniejące pompownie pracują w systemie telemetrycznego monitoringu:

- a) wysyłanie komunikatów na IP;



- b) obustronna transmisja danych o aktualnych parametrach pracy pompowni;
- c) zdalne bezpośrednie kontrolowanie danych, zmiana parametrów pracy urządzeń kopiowanie danych;
- d) diagnostyka pomp;
- e) podłączenie do centralnej bazy monitoringu IP.

System składa się z:

- 1) **rozdzielni sterowania** (obudowy w których zainstalowane są kontrolki, wyłącznik główny, kontrolki poprawności zasilania, przełącznika trybu pracy, stopu pompy w trybie ręcznej, zabezpieczenie przed włamaniem, podstawy szafy);
- 2) **urządzeń elektrycznych** (czujniki poprawnej kolejności, wyłączniki różnicowo- prądowe czterofazowy, gniazda agregatu, wyłącznik główny, zasilacze);
- 3) **anten GSM;**
- 4) **sterowania GSM/GPRS;**
- 5) **przełącznika prądowego;**

Monitoring stanu pompowni:

- ✓ napięcie zaniku (braku zaniku, braku fazy sterowniczej);
- ✓ stan pomp (sprawność/awaria);
- ✓ poziom ścieków (pomiar ciągły za pomocą czujników);
- ✓ zabezpieczenie przed sucho biegiem (pomiar czujnikowy);
- ✓ poziom alarmowy(za pomocą czujnika pływakowego);
- ✓ możliwość sterowania poziomem ścieków na przepompowni i wartościami załącz/wyłącz na komputerze.

Zdalne sterowanie :

- ✓ załączanie / wyłączenie odstawienie pomp;
- ✓ wyłączanie sygnalizatora optyczno- akustycznego;
- ✓ obsługa funkcji alarmowych;
- ✓ zmiana wartości poziomów załączenia pomp.

Sporządzanie analizy pracy pompowni:

Na podstawie informacji archiwizowane są automatycznie dane z pracy urządzeń na wykresach czasowych; zmiana poziomu, załączanie/wyłączenie pomp, przepływy, prąd pobierany przez pompy, czas pracy pomp, liczbę załączeń ,czas awarii, przepływ sumaryczny.

Opis ten zawiera niezbędne dane dla istniejącego systemu monitoringu, który należy rozbudować o nowe obiekty podłączane na planowanych pompowni. Obiekty te mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu GSM/GPRS.

Wizualizacja pracy odbywa się w programie komputerowym zlokalizowanym na oczyszczalni ścieków w Kunowie. Zarządcą i serwisantem systemu jest HYDRO PARTNER. Szczegółowe informacje w zakresie ceny za włączenie się do systemu Zamawiający nie posiada informacji należy uzyskać u serwisanta.

Zamawiający zgodnie ze SIWZ rodz. 6 pkt 3 dopuszcza rozwiązania alternatywne pod warunkiem że nowy system będzie jednolity, kompatybilny i będzie współpracował z istniejącym monitoringiem. W kosztach należy uwzględnić zamontowanie urządzeń na przepompowniach, wpisanie ich na IP na oczyszczalni w Kunowie.

Burmistrz Kunowa
Beata Duda