

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty elektryczne				
25 d.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	12		
26 d.2	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.	6		
27 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	18		
28 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	62.0		
29 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-Beryl K220 2*17W EVG	szt.	6.0		
30 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-Beryl M22 2x17W EVG	szt.	12		
31 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-Beryl N22/200 2 x17W EVG	szt.	6.0		
32 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-Oprawy Beryl M22 2 x17 W EVG wyposażone w moduł awaryjny AW	szt.	10		
33 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-oprawa ewakuacyjna jednostronna EW1	szt.	3		
34 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-oprawa ewakuacyjna EW2	szt.	1		
35 d.2	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych-AGAT PLUS 4*18W PPAR EVG	szt.	20.0		
36 d.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-kinkiety (plafoniera Amestyst)	szt.	5.0		
37 d.2	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	1		
38 d.2	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	2		
39 d.2	kalkulacja indywidualna	Wyposażenie rozdzielnic elektrycznych : wyłącznik różnicowo prądowy szt-5 , wyłącznik główny FR 104 szt-1 , zabezpieczenie nadmiarowoprądowe jednofazowe szt-20, lampki kontrolne FAZ -szt 3, listwa neutralna szt-1, listwa ochronna - 1 szt	kpl	2		
40 d.2	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	50.0		
41 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	12		
42 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	30.0		
43 d.2	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5mm2	m	380.0		
44 d.2	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDYp 3*2,5mm2	m	480.0		
45 d.2	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	480.0		
46 d.2	KNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	480.0		
47 d.2	KNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	380.0		
48 d.2	KNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	380.0		
49 d.2	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm z podłączeniem rurami spiro dł. do 1,5m	szt.	7.0		
50 d.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	5		