


PRZEKRÓJ A-A 1:100



PRZEKRÓJ B-B 1:50

- P1**  
cm  
20.0
- PODŁOGA NA GRUNCIE**
- 1.00 płyta posadzkowa z betonu C20/25 (B25), hydrotechn. W6
  - 1.00 zabezpieczenie powierzchniowo typy D51
  - 1.00 zbrojenie włóknomi stalowymi i polimerowymi, dyktanda
  - 1.00 izolacja przeciwwilgociowa / warstwa posadzki
  - 1.00 folia PE 0.300 klejona na zakładach
  - 10.00 chudy beton C8/10 zatarty
  - 20.00 podsypka piaskowo-ziłkowa różnoziarnista
  - 50.00 podbudowa z kruszywa (kierunek)
  - 50.00 stabilizowana mechanicznie do IS=0.98
  - grunt rodzimy dogęszczony
- P2**  
cm  
5.0
- DACH**
- 5.0 szkło hartowane gr. 4mm
  - 5.0 w profilach aluminiowych
  - kratownica stalowa wg konstrukcji
- Pz1**  
cm  
8.0
- NAWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA**
- 8.0 kostka betonowa typu behaton
  - 3.0 podsypka cementowa - piaskowa (f14)
  - 25.0 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
  - podłoże gruntowe nasypowe doprowadzone do parametrów G1, E2=120Mpa Is=1.0

- UWAGI OGÓLNE:**
- podane wymiary są wymiarami stanu surowego, wymiary sprawdzić na budowie.
  - wszystkie części projektu należy rozpatrywać jako komplet z rysunkami, opisami, itp.
  - przed rozpoczęciem robót projekt branż architektonicznej należy skoordynować z wykonawcą projektem konstrukcji
  - ze względu na posiadanie posadzki na nasyptach, przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić nośność podłoża w poziomie ostatniej warstwy posadzkiowej
  - W przypadku zbyt małej nośności podłoża należy dociążyć dynamicznie podłoże
  - Sprawdzenie nośności wykonaj płytą dynamiczną do wymaganej nośności określonej w opracowaniu konstrukcyjnym
  - wszelkie zauważone błędy należy zgłosić kierownikowi robót / projektantowi
  - kolejne przekazywane wersje niniejszego opracowania / rewizje zastępują autorytatywnie wszystkie wersje poprzednie i tylko one mogą być traktowane jako aktualna dokumentacja budowlana
  - poza rozwiązaniami przyjętymi w niniejszym projekcie wykonawca obowiązku stosowania wszystkich norm państwowych i branżowych, innych przepisów wykonawczych oraz zasad wiedzy i sztuki budowlanej
  - wszystkie stosowane materiały i technologie muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce
  - rozmiesszenie urządzeń, przebieg, elementów instalacyjnych należy wykonać zgodnie z wybraną technologią suszenia osadu
  - Dylatację konstrukcyjną płyty posadzkiowej o szer. 20mm oczyścić i odpylić, wsunąć sznur dylatacyjny PE Ø30mm, szczelną zagrubioną preparatem dedykowanym do zastosowanego systemu uszczelnienia, z następnym wypełnieniem masą trwałą plastyczną, (np. Koester FSH lub równoważną)
  - Dylatację przekształtów posadzki wypełnić j.w. dopasowując średnicę sznura PE do szerokości nacięcia (ok. 4-5mm więcej)
  - Dylatację ścian wykonać analogicznie jak posadzkową konstrukcyjną - od wewnątrz i na zewnątrz, stosując masę do wypełnienia pianowych (np. Koester FSV lub równoważną)

| REW.                                                                                                                                                                                                              | DATA                             | OPIS   | PROJ.        | SPR.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| <b>SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o.</b><br><b>Spółka Komandytowa</b><br>ul. Kołowa 12<br>33-300 Nowy Sącz<br>tel./fax +48 18 414 53 46                                                                                 |                                  |        |              |                    |
| <b>AUTOREKTA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b><br>APPA mgr inż. arch. Paweł Wróblewski<br>01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m, 138<br>05-083 Łabęta, ul. Wierzbowa 6<br>tel. 22 722 66 72, 502 338 661 |                                  |        |              |                    |
| INWESTOR: GMINA KUNÓW<br>Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 KUNÓW                                                                                                                         |                                  |        |              |                    |
| INWESTYCJA: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE<br>Kunów ul. Łąkowa 5, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie<br>DZ. EWID. NR 3886 i 3888, OBRĘB EWID. 2607054                                               |                                  |        |              |                    |
| TREŚĆ: SOLARNA SUSZARNIA OSADU - OBIEKT NR 3<br>PRZEKRÓJE "A-A", "B-B"                                                                                                                                            |                                  |        |              |                    |
| funkcja                                                                                                                                                                                                           | nazwisko projektanta             | podpis | nr projektu  | APPA/kontr-04/2015 |
| PROJEKTOWAŁ                                                                                                                                                                                                       | mgr inż. arch. Paweł Wróblewski  |        | branza       | stadium            |
| upr. nr                                                                                                                                                                                                           | Wa-10/98                         |        | ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY  |
| OPRACOWAŁ                                                                                                                                                                                                         | mgr inż. arch. Paweł Wróblewski  |        | Nr rys.      | A-04               |
| SPRAWDZIŁ                                                                                                                                                                                                         | mgr inż. arch. Paweł Chmielewski |        | data         | 02-2016            |
| upr. nr                                                                                                                                                                                                           | Wa-37/01                         |        | skala        | 1:100, 1:50        |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        | str.         | nr                 |