

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw etap II					
19. PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA GRAWITACYJNA wyprowadzenia w pasie drogowym.					
lp.	Wyszczególnienie robót	jedn miary	ilość jednostek	cena jedn.	wartość
1	Roboty ziemne wykonywane sprzętem i ręcznie / wykopy, podsypki i obsypki piaskiem z zagęszczeniem, ,zasyпка gruntem rodzimym /	mb	500		
2	Montaż i wykonanie kanałów PCV 200-160/montaż, rury,kształtki/	mb	500		
3	Montaż i wykonanie kanałów PCV 200 - 160- wykonywanych metodą przewiertu pod przeszkodami- 500mb/ ok. 20 szt /urządzeniem przewiertowe, przewiert/	mb	500		
4	Montaż i wykonanie studzienek betonowych 1000 na przyłączach /roboty ziemne, studnia właz/średniej głębokości 2,5 m	szt/kpl	20		
5	Montaż i wykonanie studzienek jw. PCV 600 na przyłączach /roboty ziemne, studnia PCVb właz/średnia głębokość 2,5 m	szt /kpl	1		
PRZYDOMOWE POMOWNIE					
Wykonanie i montaż przydomowych pompowni $\sum$ 1-4 - kosztorys ofertowy poz 18.6					
1	Wykonanie i montaż pompowni przydomowych kpl wykonanych na gotowo do włączenia , roboty ziemne ,montaż pompowni	szt/kpl	2		
2	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami na odkład	m3	30		
3	Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub 20 cm pod pompownie -2szt	m3	3,66		
4	Zaipywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach	m3	30,7		
Wykonanie i montaż rurociągu tłocznego fi 63 $\sum$ 5- 7 -kosztorys ofertowy 18.7					
5	Wykonanie i montaż rurociągu tłocznego fi 63- montaż rurociągu / dla pompowni przydomowych	mb	40		
6	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami 0,25m3 na odkład w gruncie kat III pod rurocig	m3	41		
7	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gr kat II	m3	41		
	RAZEM				