

II. (poz. 19-21) PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI P3

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Dział. 1. Grupa robót kod CPV 45112710-5			
2 zieleń			
1. Nr STWiOR: S-05 00 00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	12		m3
2. Nr STWiOR: S-05 00 00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0	12		m3
3. Nr STWiOR: S-05 00 00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony $0.20 \cdot (63,10 + 30) = 18,62$ 18,62	18,62		m3
4. Nr STWiOR: S-05 00 00 Warstwa drenażowa z piasku o grub. 15 cm $0.15 \cdot (63,10 + 30) = 13,965$ 13,965	13,965		m3
5. Nr STWiOR: S-05 00 00 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski - odkwaszenie ziemi i wzmocnienie w składniki pokarmowe	0,00931		ha
6. Nr STWiOR: S-05 00 00 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami $0.20 \cdot (63,10 + 30) = 18,62$ 18,62	18,62		m3
7. Nr STWiOR: S-05 00 00 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II	0,00931		ha
8. Nr STWiOR: S-05 00 00 Pielęgnacja ręczna wykonanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim $63,10 + 30 = 93,10$ 93,1	93,1		m2