
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

71355000-1	Usługi pomiarowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45236000-0	Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 001396T w związku z inwestycją pn. ZADANIE I:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTA W KUNOWIE.

ADRES INWESTYCJI: Kunów, ul. Prosta

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Nepelski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.07.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT			
1.1		Roboty pomiarowe			
1D- d.1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,255	km	0,255	
				RAZEM	0,255
1.2		Roboty przygotowawcze			
2D- d.1.2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
1.3		Roboty rozbiórkowe			
3D- d.1.3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km)	m2		
		620	m2	620,000	
				RAZEM	620,000
4D- d.1.3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km)	m2		
		530	m2	530,000	
				RAZEM	530,000
5D- d.1.3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej o grubości 15 cm (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km)	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
6D- d.1.3	01.02.04	Rozebranie słupków i znaków (z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7D- d.1.3	05.03.11	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km)	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
8D- d.1.3	05.03.11	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km)	m3		
		350 * 0,075	m3	26,250	
				RAZEM	26,250
1.4		Roboty ziemne			
9D - d.1.4	02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi	m3		
		300	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
10D- d.1.4	02.03.01 , D- 04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku spycharkami w gruncie kat. III-IV. Dowóz piasku.	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
1.5		Konstrukcja nr 1 Nawierzchnia jezdni i pobocze			
11D- d.1.5	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1060	m2	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
12D- d.1.5	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1060 + 10	m2	1 070,000	
				RAZEM	1 070,000
13D - d.1.5	05.03.23	Podsypka grysowa gr.3 cm frakcji 2-8mm Krotność = 0,37	m2		
		1060	m2	1 060,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 060,000
14	D - d.1.5 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (kolor szary)	m2		
		1060	m2	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
1.6		Konstrukcja nr 3 Zatoki i miejsca postojowe (~97% kolor grafitowy, ~3% kolor szary-wydzielenie miejsc)			
15	D- d.1.6 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
16	D - d.1.6 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
17	D - d.1.6 05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
18	D - d.1.6 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm (kolor grafitowy)	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
1.7		Konstrukcja nr 4 Zjazdu do posesji			
19	D- d.1.7 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
20	D - d.1.7 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
21	D - d.1.7 05.03.23	Podsypka grysowa gr.3 cm frakcji 2-8mm Krotność = 0,37	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
22	D - d.1.7 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm (kolor grafitowy)	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
1.8		Krawężniki betonowe, obrzeża			
23	D- d.1.8 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		970 * 0,07484	m3	72,595	
				RAZEM	72,595
24	D- d.1.8 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
25	D- d.1.8 08.01.01	Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
26	D- d.1.8 08.01.01	Krawężniki skośne na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
27	D- d.1.8 08.01.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m3		
		66 * 0,036	m3	2,376	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,376
28	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
1.9		Oznakowanie pionowe i poziome			
29	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Plantowanie i humusowanie			
32	D-06.01.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
33	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000