
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261400-8 Pokrywanie
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty w ramach zadania: "Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów - Organizacja miejsc obsługi rowerzystów w Gminie Kunów
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 91/2, 152/2 (obr. 0007) msc. Kolonia Inwalidzka, Gmina Kunów, 27 - 415 Kunów
INWESTOR : Gmina Kunów
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2025-04-25

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację techniczną, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą nieznacznie różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną -projektem budowlanym

Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.

Zaleca się aby oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty obejrzał miejsce realizacji prac, zapoznał się z projektem budowlanym oraz z należyłą starannością oszacował cenę oferty.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-04-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiata			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1. 1	KNR-W 2-01 0303-01 analiza indywidualna	Ręczne wykopy fundamentowe bezpośrednio pod poziom stopy fundamentowej 6*0.50*0.50*1.20	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
2 d.1. 1	KNR-W 2-01 0312-02 wykop zabudowa	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 1.80 -(0.15+0.38)	m ³ m ³ m ³	 1.80 -0.53	
				RAZEM	1.27
3 d.1. 1	KNR-W 2-01 0228-02 wykop zabudowa	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 1.80 -(0.15+0.38)	m ³ m ³ m ³	 1.80 -0.53	
				RAZEM	1.27
4 d.1. 1	KNR 4-01 0108-08 analogia wykop zasyp	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.80 -1.27	m ³ m ³ m ³	 1.80 -1.27	
				RAZEM	0.53
1.2		Roboty fundamentowe			
5 d.1. 2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 6*0.50*0.5*0.10	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
6 d.1. 2	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 6*0.50*0.5*0.10	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
7 d.1. 2	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 6*0.25*0.25*0.10	m ³ m ³	 0.04	
				RAZEM	0.04
8 d.1. 2	KNR-W 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 6*0.25*0.25*1.0	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
9 d.1. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ściany 6*4*0.25*1.0	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
10 d.1. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa ściany 6*4*0.25*1.0	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie 25/1000	t t	 0.02	
				RAZEM	0.02
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 12-14 mm 4*1.0*0.888*6/1000	t t	 0.02	
				RAZEM	0.02
1.3		Dach+konstrukcja słupów			
13 d.1. 3	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*2.19*10	m ³ m ³	 0.28	
				RAZEM	0.28
14 d.1. 3	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*2.13*5	m ³ m ³	 0.14	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0406-03 3	Oczep - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.18*0.18*4.40*2 0.18*0.18*2.98*2	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	RAZEM 0.29 0.19	0.14
				RAZEM	0.48
16	KNR-W 2-02 d.1. 0407-05 3	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.18*0.18*2.0*6	m ³ drew. m ³ drew.	0.39	
				RAZEM	0.39
17	KNR-W 2-02 d.1. 0408-01 3	Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.16*0.16*0.93*12	m ³ m ³	0.29	
				RAZEM	0.29
18	KNR 2-02 d.1. 0410-01 3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 26.0	m ² m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
19	KNR-W 2-02 d.1. 0409-06 3 analogia	Deska okapowa - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2*5.20*0.25*0.03	m ³ m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
20	KNR-W 2-02 d.1. 0409-06 3	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 4*2.20*0.25*0.03	m ³ m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
21	KNR 2-02 d.1. 0501-01 3	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 26.0	m ² m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
22	NNRNKB d.1. 202 0523-01 3	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 26.0	m ² m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
23	BCO-wskaź- d.1. nik 3	Zestaw Podstawa słupa z prętem kotwa-dostarczenie + montaż 6.0	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.4		Podłoża			
24	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 20.30	m ² m ²	20.30	
				RAZEM	20.30
25	KNR 2-31 d.1. 0101-02 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 20.30	m ² m ²	20.30	
				RAZEM	20.30
26	KNR 2-31 d.1. 0402-03 4	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 18.80*0.30*0.15	m ³ m ³	0.85	
				RAZEM	0.85
27	KNR 2-31 d.1. 0401-02 4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 18.80	m m	18.80	
				RAZEM	18.80
28	KNR 2-31 d.1. 0407-04 4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18.80	m m	18.80	
				RAZEM	18.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1. 4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
30 d.1. 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (całkowita grubość 10 cm) 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
31 d.1. 4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
32 d.1. 4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
33 d.1. 4	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
34 d.1. 4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
35 d.1. 4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (całkowita odległość 5,0 km) 20.30*0.35	m ³ m ³	 7.10	
				RAZEM	7.10
36 d.1. 4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 20.30*0.35	m ³ m ³	 7.10	
				RAZEM	7.10
2	Oświetlenie				
37 d.2	BCO-wskaźnik	Oświetlenie z modulem fotowoltaicznym. 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	Utwardzenie-dojścia				
38 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
39 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
40 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 17.0*0.30*0.15	m ³ m ³	 0.76	
				RAZEM	0.76
41 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 17.0	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
42 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17.0	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
43 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
44 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (całkowita grubość 10 cm) 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
46	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
47	KNR 2-31 d.3 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
48	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.50	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
49	KNR 4-01 d.3 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (całkowita odległość 5,0 km) 10.50*0.35	m ³ m ³	 3.68	
				RAZEM	3.68
50	KNR 4-01 d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 10.50*0.35	m ³ m ³	 3.68	
				RAZEM	3.68
4		Zieleń			
51	BCO-wskaź- d.4 nik	Zagospodarowanie zieleni wokół MOR-u - nasadzenie 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Wyposażenie			
52	BCO-wskaź- d.5 nik	Tablica informacyjna. 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
53	BCO-wskaź- d.5 nik	Stojaki rowerowe typu "U". 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
54	BCO-wskaź- d.5 nik	Stacja naprawy rowerów. 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
55	BCO-wskaź- d.5 nik	Ławki - siedliska. 3.0	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
56	BCO-wskaź- d.5 nik	Stół. 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
57	BCO-wskaź- d.5 nik	Kosz- pojemnik do segregacji odpadów. 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00