
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury i zagospodarowaniem zieleni

ADRES INWESTYCJI: dz. 1269/1 OS. DZIEWULSKIEGO 5, 27-415 KUNÓW

NAZWA INWESTORA: Gmina Kunów

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

BRANŻE: Zagospodarowanie: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-05

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację techniczną, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą nieznacznie różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

Kierownik budowy ma obowiązek dokonywania obmiarów robót bezpośrednio na placu budowy.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną -projektem zagospodarowania, architektonicznym i technicznym

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2025-05-05

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Plac zabaw - urządzenia			
1	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - HUŚTAWKA PODWÓJNA DREWNIANA	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - ZESTAW ZABAWOWY	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - ŚCIANKA Z DRABINKĄ	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - KARUZELA KRZYŻOWA	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - ZJEŹDŹALNIA NA SKARPE	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
6	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - DOMEK	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - LOKOMOTYWA	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - WAGON	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
9	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - SKLEPIK POTRÓJNY	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - DOMEK WIELOFUNKCYJNY	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
11	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - PIASKOWNICA EDUKACYJNA	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - STÓŁ DO ZABAWY PIASKIEM I WODĄ	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
13	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - LICZYDŁO	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
14	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - TABLICA EDUKACYJNA - PORY ROKU	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15	d.1 kalk. własna		Dostarczenie i montaż - TABLICA DO MALOWANIA	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
16 d.1	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - TABLICA PAPIER, KAMIEN, NOŻYCE	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d.1	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - TABLICA MOTORYKA	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			Plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna			
18 d.2	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
			140 / 10000	ha	0,01	
					RAZEM	0,01
19 d.2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			140	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
20 d.2	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
			poz.19	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
21 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.19	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
22 d.2	KNR 2-31 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			poz.19	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
23 d.2	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.19	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
24 d.2	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.19	m2	140,00	
					RAZEM	140,00
25 d.2	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			48	m	48,00	
					RAZEM	48,00
26 d.2	KNR 2-31 0402-04 analogia		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.25 * 0,20 * 0,15	m3	1,44	
					RAZEM	1,44
27 d.2	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża SBR o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej	m		
			poz.25	m	48,00	
					RAZEM	48,00
28 d.2	kalk. własna		Nawierzchnia dostawa i montaż nawierzchnia bezpieczna płytowa SBR	m2		
	boisko		140	m2	140,00	
					RAZEM	140,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Nawierzchnia pod altanę			
29 d.3	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			20	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
30 d.3	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
31 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
32 d.3	KNR 2-31 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
33 d.3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (całkowita grubość 10cm)	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
34 d.3	KNR 2-31 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
35 d.3	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (całkowita grubość 10 cm)	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
36 d.3	KNR 2-31 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
37 d.3	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			18	m	18,00	
					RAZEM	18,00
38 d.3	KNR 2-31 0402-04 analogia		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.37 * 0,20 * 0,15	m3	0,54	
					RAZEM	0,54
39 d.3	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.37	m	18,00	
					RAZEM	18,00
40 d.3	KNR 2-31 0511-04 analogia	STWiO R 5.14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
			poz.29	m2	20,00	
					RAZEM	20,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Mała architektura			
41 d.4	analiza indywidualna		Altana	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - STÓŁ Z ŁAWKAMI	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
43 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - ŁAWKA Z PRZEWIJAKIEM	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
44 d.4	KNR 2-21 0607-04		Ławki parkowe- gotowe dostarczenie i montaż o konstrukcji drewnianej <i>Ławki z podłokietnikiem o wym. 180/42 z żeliwnym stelażem formowanym maszynowo. Deska z drewna olchowego o wym. 180 x 90, gr. 3,5cm. Ławki z mocowaniem do podłoża.</i>	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
45 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż koszy o konstrukcji metalowej <i>Kosze na śmieci metalowo-stalowy o poj. 35L, okrągły na stalowym słupku malowanym proszkowo. Drewniane listwy olchowe mocowane do konstrukcji stalowej. Kosze mocowane do podłoża</i>	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
46 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - STOJAK NA ROWERY	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
47 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - SKRZYNIA NA WARZYWA	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
48 d.4	kalk. własna		Dostarczenie i montaż - TABLICA Z REGULAMINEM	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5			Powierzchnia biologicznie czynna			
49 d.5	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			40	m	40,00	
					RAZEM	40,00
50 d.5	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.49	m	40,00	
					RAZEM	40,00
51 d.5	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
			135,0 * 0,20	m3	27,00	
	(zielen do odtworzenia)		500 * 0,10	m3	50,00	
					RAZEM	77,00
52 d.5	kalk. własna		Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej	m3		
			135,0 * 0,20	m3	27,00	
					RAZEM	27,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5	KNR 2-21 0401-04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
			500	m2	500,00	
					RAZEM	500,00
54 d.5	KNR 2-21 0311-10		Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m <i>Klon pospolity odm. Kulista</i>	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
55 d.5	KNR 2-21 0311-10		Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m <i>Klon pospolity Purple Globe</i>	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
56 d.5	KNR 2-21 0311-02 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>Magnolia Suan</i>	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
57 d.5	KNR 2-21 0311-02 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>Magnolia Alba</i>	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
58 d.5	KNR 2-21 0311-02 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>Hortensja drzewiasta Annabelle</i>	szt.		
			17	szt.	17,00	
					RAZEM	17,00
59 d.5	KNR 2-21 0311-02 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>Hortensja bukietowa</i>	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
60 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Trawa ozdobna Miskont</i>	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
61 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Lawenda ogrodowa</i>	szt.		
			14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
62 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Perovskia</i>	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
63 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Verbena patagońska</i>	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			16	szt.	16,00	
					RAZEM	16,00
64 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Prusznik Victoria</i>	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
65 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>Rudbekia</i>	szt.		
			48	szt.	48,00	
					RAZEM	48,00
66 d.5	KNR 2-21 0311-01 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <i>jeżówka</i>	szt.		
			48	szt.	48,00	
					RAZEM	48,00
6			Dokumentacja odbiorowa			
67 d.6	analiza indywidualna		Dokumentacja odbiorowa - kontrola poodbiorowa placu zabaw	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00