

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4	5
„Remont dachu wolnostojącej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Władysława w Kunowie”.				
1.		DZWONNICA		
1 d.1	KNR 4-01 0610-01	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m ²	155,310
2 d.1	KNR 4-01 0611-01	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m ²	15,530
3 d.1	KNR 4-01 0613-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2	m ²	155,310
4 d.1	KNR 4-01 0613-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie o powierzchni do 10 m2 Krotność = 0,5	m ²	155,310
5 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	30,000
6 d.1	KNR 19-01 0416-05	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm w odstępach	m ²	25,890
7 d.1	KNR 7-12 0107-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	77,650
8 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²	103,540
9 d.1	KNR 7-12 0217-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	103,540
10 d.1	KNR 7-12 0224-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	103,540
11 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25,890
12 d.1	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m ²	25,890
13 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.. Z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	32,660
14 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	32,660
15 d.1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²	280,000