

Kunów, dnia 22 lipca 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.7.2025

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.7.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.7.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00310364/01 z dnia 2025-07-04).

Wyjaśnienie numer III treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620 i 794) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 13 lipca 2025 roku wraz z odpowiedziami:

Pytanie 3.1.

Czy Zamawiający posiada pliki źródłowe oraz licencje do istniejącego systemu SCADA i sterownika PLC? Jeśli nie, czy Wykonawca ma wykonać nowy system?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych plików źródłowych ani kluczy licencyjnych do istniejącego systemu SCADA oraz sterownika PLC. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowego systemu sterowania, wraz z dostawą wymaganych licencji i oprogramowania, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz SWZ.

Pytanie 3.2.

Czy istniejący sterownik posiada rezerwy wejść/wyjść umożliwiające podłączenie dodatkowych 4 zasuw pneumatycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dysponuje potwierdzoną informacją o dostępnych rezerwach wejść/wyjść w istniejącym sterowniku PLC.

Pytanie 3.3.

Wyjaśnienie wpięcia pierwszego zrzutu do istniejącej kratki. Czy nie spowoduje to zalewania pomieszczeń?

Odpowiedź:

Wskazane rozwiązanie projektowe dotyczące wpięcia pierwszego zrzutu do istniejącej kratki uwzględnia krótkotrwały przepływ o charakterze retencyjnym i zostało przyjęte w celu ochrony odbiornika przed nadmiernym ładunkiem z pierwszego zrzutu.

Pytanie 3.4.

W jaki sposób sonda mętności ma sterować zrzutem ścieków oczyszczonych?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technologicznym, sonda mętności stanowi element kontrolny jakości ścieku oczyszczonego i może być wykorzystana do wysterowania momentu rozpoczęcia lub przerwania zrzutu w zależności od ustalonego progu wartości mętności. Układ sterowania ma umożliwiać powiązanie odczytu z sondy z automatycznym sterowaniem zasuwami oraz czasem trwania fazy zrzutu.

Pytanie 3.5.

Czy projektowane dekantery należy zamontować wewnątrz zbiorników bez dostępu z zewnątrz?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, dekantery montowane są wewnątrz zbiorników. W przypadku braku istniejących włączów serwisowych należy przewidzieć wykonanie dostępu serwisowego zgodnie z zasadami BHP i eksploatacyjnymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istniejące komora w której są zamontowane moduły membranowe jest powiązana z komorą tlenową.

Pytanie 3.6.

Czy zakres umowy obejmuje tylko usprawnienie płuczki piasku? Sitopiaskownik także nie działa poprawnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia został jednoznacznie określony w dokumentacji projektowej oraz SWZ i obejmuje wyłącznie elementy przewidziane do modernizacji. Usprawnienie sitopiaskownika nie zostało przewidziane w zakresie zamówienia.

Pytanie 3.7.

Czy Zamawiający może udostępnić rysunki konstrukcyjne istniejących zbiorników? Czy w zbiornikach znajdują się przegrody, które mogłyby zakłócać przepływ w technologii SBR?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa przewiduje adaptację istniejących zbiorników do pracy w technologii SBR. Istniejące przegrody zostały przeanalizowane i uwzględnione w opracowaniu projektowym. Nie mają one negatywnego wpływu na prawidłowe działanie systemu technologicznego. Rysunki konstrukcyjne stanowią część dokumentacji projektowej i są dostępne dla Wykonawców.

Pytanie 3.8.

Czy projektant przeliczył, że objętość reaktorów wystarczy na zmianę systemu z MBR na SBR?

Odpowiedź:

Tak. Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę specjalistyczną i zawiera niezbędne przeliczenia procesowe. Zamawiający nie przewiduje ponownej weryfikacji tych założeń.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.