

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 336009T Kolonia Miłkowska Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447,  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. nr 42, 73/4, 82, 81, 78/1, 76, 543, 75, 94/1206, 73/3, 72/1, 72/3, 94/1205, 39, 38, 37, 94/1204, m35, 34, 33/4, 33/7, 33/6, 32, 30 (Obręb 11-Miłkowska Karczma) , 128, 127, 126(Obręb 9-Kurzacze) jednostka ew. Kunów -obszar wiejski  
INWESTOR : GMINA KUNÓW  
ADRES INWESTORA : 27-415 KUNÓW , UL.WARSZAWSKA 45B  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Milena Olichwirowicz-Tomala  
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2019r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

## Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45100000-8przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233290-8 instalowanie znaków drogowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 336009T Kolonia Miłkowska -Kurzacze w msc Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447</b>						
1			<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
1.1	45100000-8		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03					
1			0.85	km	0.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.85</b>
1.2			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2	KNR 2-31		Mechaniczne rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kruszywa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-07					
2			4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
3	KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy mechanicznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 20 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1105-01 +					
2	KNR 4-04					
	1105-02		984.0	m <sup>3</sup>	984.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>984.00</b>
4	KNR-W 2-01		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0105-05					
2			35	szt.	35.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
5	KNR-W 2-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0103-05					
2			35	szt.	35.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
6	KNR-W 2-01		Wywożenie karpiny dłużyc i gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02					
2			70	mp	70.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
1.3			<b>Roboty ziemne</b>			
7	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0206-04 +					
3	KNR 2-01		(0,20*5,0*984)+1,5*984*0,1=984,0+147,60=1131,60	m <sup>3</sup>	1131.60	
	0214-04		1131.60			
					<b>RAZEM</b>	<b>1131.60</b>
1.4	45233253-7		<b>Konstrukcja nawierzchni</b>			
8	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04		984*5,0=4920,0			
4			4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
9	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, frakcja 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-05 +					
4	KNR 2-31					
	0114-06		4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
10	KNR AT-03		skroplenie emulsją asfaltową kationową min K1-70 podbudowy tłuczniowej , zużycie emulsji 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-01-ana-					
4	logia		4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
11	KNR AT-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-01					
4			4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
12	KNR AT-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
d.1.	0302-01 KNR					
4	2-31 z.o.					
	2.12. 9901-04		4920.0	m <sup>2</sup>	4920.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>4920.00</b>
<b>1.5</b>			<b>Konstrukcja pobocza</b>			
13 d.1. 5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  1476.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1476.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1476.00</b>
14 d.1. 5	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.667 1476.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1476.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1476.00</b>
<b>1.6</b>			<b>Oznakowanie pionowe</b>			
15 d.1. 6	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 folia II generacji  1	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.1. 6	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic nazw ulic.Folia II generacji  1	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>